

Pembangunan Jalan Pekuburan Galala Direalisasikan 190 Meter, Melampaui Panjang Kontrak

Keterangan

default watermark



Maluku Utara â?? Pembangunan Jalan Pekuburan Galala yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Maluku Utara merupakan bagian dari upaya menyediakan akses bagi masyarakat menuju lokasi Pekuburan Umum Galala.

Jalan tersebut sejak awal direncanakan sebagai akses utama menuju kawasan pekuburan. Sesuai perencanaan, jalan ini menjadi satu-satunya akses yang menghubungkan permukiman masyarakat dengan lokasi Pekuburan Umum Galala.

Dari sisi konstruksi, jalan direncanakan menggunakan konstruksi rabat beton dengan mutu rendah. Peruntukannya terutama sebagai akses pejalan kaki di kawasan permukiman, sekaligus dapat digunakan oleh kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat dengan kapasitas yang disesuaikan dengan kemampuan beban jalan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat penyesuaian terhadap konstruksi awal. Pada perencanaan semula, pekerjaan hanya berupa rabat beton tanpa lapisan dasar berupa susunan batu.

Namun, berdasarkan permintaan masyarakat di lokasi, dilakukan penambahan material batu kosong berukuran sekitar 7/10 sentimeter sebagai lapisan dasar jalan. Penyesuaian tersebut kemudian dituangkan melalui perhitungan **Contract Change Order (CCO)**.

Penambahan lapisan dasar tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian pekerjaan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, sehingga konstruksi jalan tidak hanya mengikuti desain awal, tetapi juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai pengguna akses tersebut.

Selain perubahan pada konstruksi, terdapat perbedaan antara panjang jalan yang tercantum dalam kontrak dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Berdasarkan kontrak, panjang jalan yang direncanakan adalah **171 meter**.

Sementara dalam pelaksanaan di lapangan, panjang jalan yang terealisasi mencapai sekitar **190 meter**.

Dengan demikian, terdapat penambahan panjang sekitar **19 meter** dibandingkan panjang yang tercantum dalam kontrak. Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kondisi dan kebutuhan akses menuju kawasan Pekuburan Umum Galala.

Pembangunan akses tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya dalam mobilitas menuju lokasi pemakaman yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan akses penting bagi warga di kawasan Galala. **(Tim/TI)**

Kategori

1. DAERAH

Tanggal Dibuat

2026/08/18